K.1.1
AS9U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 2,80 kW
Qgrz.: 3,10 kW
freon:Ø6,35/Ø9,52
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

K.1.2
AS9U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 2,80 kW
Qgrz.: 3,10 kW
freon:Ø6,35/Ø9,52
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

K.1.3
AS14U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 3,80 kW
Qgrz.: 4,50 kW
freon:Ø6,35/Ø12,70
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

Skropliny należy włączyć do umywalki.

K.3.4
AS9U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 2,80 kW
Qgrz.: 3,10 kW
freon:Ø6,35/Ø9,52
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

K.1.5
AS9U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 2,80 kW
Qgrz.: 3,10 kW
freon:Ø6,35/Ø9,52
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

LEGENDA:

- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- typ kanałowy
- typ ścienny
- GAS — Instalacja freonowa
- Instalacja skroplin

NATRYSK 1,25m²
P.ŚNIADAŃ 10,8m²
SZATNIA 6,32m²
WC 2,8m²
KOMUNIKACJA 4,4m²
MAG. 1,9m²
WC 1,1m²
BIURO 13,75m²
BIURO 14,9m²
MAGAZYN 3,9m²
KOMUNIKACJA 4,23m²
P.PIELĘGNIAREK 14,2m²
Przejście inst. z parteru.
Przejście inst. z poddasza.
BALKON 3,33m²
SALA TERAPEUTYCZNA 63,0m²
WC 3,04m²
MAG. 0,9m²
WC 3,9m²
KOMUNIKACJA 12,40m²
20 x 17 x 27
20 x 16 x 27

Skropliny należy włączyć do istn. inst. kanalizacji sanitarnej.

Skropliny należy włączyć do istn. inst. kanalizacji sanitarnej.

Skropliny należy włączyć do istn. inst. kanalizacji sanitarnej.

K.2.0
AOYA24L
Split Inverter
Qchł.: 7,10 kW
Qgrz.: 8,00 kW
freon:Ø6,35/Ø15,88
masa: 44kg

K.3.0
AJYA54L
Airstage seria J
Qchł.: 15,20 kW
Qgrz.: 16,60 kW
freon:Ø9,52/Ø19,05
masa: 97kg

K.1.0
AJYA54L
Airstage seria J
Qchł.: 15,20 kW
Qgrz.: 16,60 kW
freon:Ø9,52/Ø19,05
masa: 97kg

K.1.4
AS14U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 3,80 kW
Qgrz.: 4,50 kW
freon:Ø6,35/Ø12,70
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

K.3.3
AS7U
Airstage seria J
typ ścienny
Qchł.: 2,15 kW
Qgrz.: 2,45 kW
freon:Ø6,35/Ø9,52
masa: 8kg
+ zawór rozprężny

UWAGI:
1. Dokładne położenie sterowników ustalić na budowie.
2. Instalacje zasilania należy prowadzić od TR wskazanej przez Inwestora. Inwestor musi sprawdzić czy moc na obiekcie jest wystarczająca do podłączenia urządzeń.
3. Dokładne miejsca montażu urządzeń klimatyzacji jak i przewodów rozprowadzających powietrze należy ustalić podczas prac montażowych.
4. Instalację należy prowadzić w korycie. - wg ustaleń z Inwestorem. Brak dokumentacji istn. inst. elektrycznej i alarmowej. Wszelkie kolizje należy rozwiązać na budwie.
5. Preferowane włączenie skroplin do instalacji kanalziacji sanitarnej w pomieszczeniuach WC. Skropliny od urządzeń zew. nalezy wyprowadzic do rynien.
6. Wszelkie zmiany podczas montażu należy uzgodnć z Inwestorem. Urządzenia dobrane na życzenie Inwestora.
7. W gestii Inwestora jest uzyskanie wszelkich potrzebnych pozwoleń do wykonania montażu instalacji klimatyzacji.
8. Podkład otrzymany od Inwestora 14.10.2010.

REWIZJA	Data	Opis	Osoba/Podpis
2	21.10.2010 r.	Projekt budowlany	
1	20.10.2010 r.	Koncepcja	A.Herman

KLIMA THERM
80–273 Gdańsk, ul. Budowlanych 48, tel. (058) 768 0 333, fax. (058) 768 0 300
04–174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 54, tel. (022) 517 36 00, fax. (022) 879 99 07

Projektant

Środowiskowy Dom Samopomocy
Włocławek, ul. Zapiecek 10

Projekt: Projekt budowlany.

Inwestor
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Włocławek 87–800, ul. Kościuszki 26

Temat rysunku: Klimatyzacja – rzut I piętra.

Skala 1:100 Arkusz A3 Data 10/2010

Projektował: mgr inż. Anna Herman NR UPR. POM/0033/POOS/07

Opracował NR UPR.

Sprawdził: mgr inż. Anna Wrzyszcz NR UPR. POM/0035/POOS/08

ETAP PRAC	NR REALIZACJI	NR RYSUNKU
B/RE	P-2010-10-009484	02/03

RYSUNEK OPRACOWANO PRZY POMOCY LICENCJONOWANEGO PROGRAMU AUTOCAD 2007, NR SERYJNY 343–30713321

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE