

WYCENY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz	Razem
1		SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe 37.31	m2	37.310	
				RAZEM	37.310
2 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm- na klej z lustkami 37.31	m2	37.310	
				RAZEM	37.310
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni wewnętrznych podłóży do 5 m2 8.8	m2	8.800	
				RAZEM	8.800
4 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 13.57	m2	13.570	
				RAZEM	13.570
5 d1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe 8.8	m2	8.800	
				RAZEM	8.800
6 d1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania 8.8	m2	8.800	
				RAZEM	8.800
7 d.1	KNR 0-19 0931-02	Wymiana stolarki drewnianej – drzwi płytowe 4.2	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
8 d.1	KNR 4-01 0322-01	Obsadzanie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalkach 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNR 4-01 0322-01	Obsadzanie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł uchwyty dla niepełnosprawnych przy wc 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzanie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		MONTAŻ PORĘCZY W KORYTARZU			
11 d.2	KNR 2-02 1208-03	Pochwył stalowy z rury fi 50 mm malowane proszkowo na kolor pomarańczowy 56,5	mb	56.500	
				RAZEM	56.500
3		GŁADZIE GIPSOWE I ROBOTY MALARSKIE			
12 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe 1701.87	m2	1701.870	
				RAZEM	1701.870
13 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania 1985.00	m2	1985.000	
				RAZEM	1985.000
4		STOLARKA DRZWIOWA			
14 d.4	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi płytowych z ościeżnicą typu PORTA – 4 szt. 8.4	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
15 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 68.23	m2	68.230	
				RAZEM	68.230
16 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia – j.w. wykładane na ścianę 6.3	m2	6.300	

				RAZEM	6.300
17 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia – Ei 30 z szybą bezpieczną 7.26	m2	7.260	
				RAZEM	7.260
18 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia – wykładane na ścianę 10.04	m2	10.040	
				RAZEM	10.040
19 d.4	KNR 2-02 1217-01	Montaż profili dylatacyjnych w progach	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.4	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych"Yale"- samozamykacze 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		ROBOTY POSADZKOWE			
21 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe 440.78	m2	440.780	
				RAZEM	440.780
22 d.5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 540.78	m2	440.780	
				RAZEM	440.780
23 d.5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 1 cm krotność = 0,5 – 540.78	m2	440.780	
				RAZEM	440.780
24 d.5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 1 cm w WC 28.63	m2	28.630	
				RAZEM	28.630
25 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe pod wykładzinę 412.15	m2	412.150	
				RAZEM	412.150
26 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 – 412.15	m2	412.150	
				RAZEM	412.150
27 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe 412.15	m2	412.150	
				RAZEM	412.150
28 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – OPTIMA 412.15	m2	412.150	
				RAZEM	412.150
29 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych 412.15	m2	412.150	
				RAZEM	412.150
30 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pod GRESS 28.63	m2	28.630	
				RAZEM	28.630
31 d.5	KNR 00-12 1118-03-050	Posadzki z płytek 10 x 10 cm układanych na klej metodą kombinowaną 28.63	m2	28.630	
				RAZEM	28.630
6		ROBOTY GLAZURNICZE W SANITARIATACH			
32 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNIGRUNT- powierzchnie pionowe 91.56	m2	91.560	
				RAZEM	91.560
33 d.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm – na klej 125.56	m2	125.560	

				RAZEM	125.560
7		INSTALACJA WOD - KAN			
34 d.7	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.7	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.7	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

INSPEKTOR NADZORU
MOPR we Włocławku
Artur Płoszaj
Upr. Bud. Nr UA-7342-5/86/92 Wk

KIEROWNIK SEKCJI
Administracji i Zamówień Publicznych
Renata Skonieczna