

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

**Inwestycja** Budowa windy  
MOPR

Adres: Ogniowa 8/10  
87-800 Włocławek

Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

**Inwestor:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
Ogniowa 8/10  
87-800 Włocławek

**Wykonawca:**

Sporządził: inż. Robert Szafranski

Sprawdził:

Data opracowania: 05.12.2019

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Instalacje elektryczne			
1.1	KSNR 5 0307-0600	Linie zasilaj ce prowadzone przewodami kabelkowymi o ł cznym przekroju ył do 24 Cu,40 Al mm2,w korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKY 5x16 50	m m	50,000	50,000
1.2	KSNR 5 0301-0301	Linie zasilaj ce wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi,o ł cznym przekroju ył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al,pod tynkiem w podło u pozostałym - YDYp 3x1,5 12	m m	12,000	12,000
1.3	KSNR 5 0301-0301	Linie zasilaj ce wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi,o ł cznym przekroju ył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al,pod tynkiem w podło u pozostałym - YDYp 3x2,5 3	m m	3,000	3,000
1.4	KSNR 5 0301-0301	Linie zasilaj ce wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi,o ł cznym przekroju ył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al,pod tynkiem w podło u pozostałym - YKY 5x10 6	m m	6,000	6,000
1.5	KNR-W 5-08 0511-1900 - Analogia	Monta na gotowym podło u opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykr canych - Oprawa A 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	KNR-W 5-08 0511-1900 Analogia	Monta na gotowym podło u opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykr canych - Oprawa B 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.7	KNR-W 5-08 0511-1900 Analogia	Monta na gotowym podło u czujnika obecno ci natynkowego IP 44 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.8	45317300-5	Instalowanie elektrycznych urz dze rozdzielczych			
1.8.1	KSNR 5 0202-0600	Monta skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg,konstrukcja mocowana przez przykr cenie do gotowego podło a - Tablica Tw	szt.		
1.8.2	KNR-W 5-08 0407-0100	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Wył cznik nadpr dowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8.3	KNR-W 5-08 0407-0100	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Wył cznik nadpr dowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8.4	KNR-W 5-08 0407-0100	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Wył cznik nadpr dowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8.5	KNR-W 5-08 0407-0100	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Wył cznik nadpr dowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8.6	KNR-W 5-08 0407-0400	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Rozł cznik 3 (4) - biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8.7	KNR-W 5-08 0407-0401	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Wył cznik przeciwpora eniowy 3 (4) - biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8.8	KNR-W 5-08 0407-0401	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Wył cznik przeciwpora eniowy 3 (4) - biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000